

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 63

Стекольные, обойные и облицовочные работы

ГЭСНр-2001-63

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений .

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производств подготовительных работ.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. В нормах, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье «Машины и механизм» не включаются. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, в соответствии с Перечнем статей затрат накладных расходов в строительстве (Приложение 6 МДС 81-1.99 Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации) учтены в составе накладных расходов по статье «Расходы на организацию работ на строительных площадках». Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.5. В нормах на выполнение стекольных работ не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрагмт, который следует определять по нормам сборника ГЭСНр-2001-56 «Проемь».

1.6. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам с 63-7 по 63-12 определяется заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

- размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

- площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по заматке

Состав работ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> остекления

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла:

63-1-1 до 0,25 м<sup>2</sup>

63-1-2 до 0,5 м<sup>2</sup>

63-1-3 до 1,0 м<sup>2</sup>

Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла:

63-1-4 до 0,25 м<sup>2</sup>

63-1-5 до 0,5 м<sup>2</sup>

63-1-6 до 1,0 м<sup>2</sup>

**При работе с приставных лестниц добавлять:**

63-1-7 к 63-1-1  
63-1-8 к 63-1-2  
63-1-9 к 63-1-3  
63-1-10 к 63-1-4  
63-1-11 к 63-1-5  
63-1-12 к 63-1-6

**При работе с люлек добавлять:**

63-1-13 к 63-1-1  
63-1-14 к 63-1-2  
63-1-15 к 63-1-3  
63-1-16 к 63-1-4  
63-1-17 к 63-1-5  
63-1-18 к 63-1-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-1-1	63-1-2	63-1-3	63-1-4	63-1-5	63-1-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	310,88	196,3	137,8	325,0	189,8	140,4
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3	3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>							
101-9882	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	110,0	115,0	115,0	110,0	115,0	115,0
101-0244	Замазка	г	0,0976	0,0732	0,0488	0,25	0,141	0,101
101-0162	Гвозди отделочные	г	0,0007	0,0005	0,0003	-	-	-
101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
203-0259	Штапики	м	816,0	612,0	408,0	-	-	-
999-9900	Строительный мусор	г	0,55	0,5	0,48	0,59	0,52	0,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-1-7	63-1-8	63-1-9	63-1-10	63-1-11	63-1-12
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	84,5	47,58	33,15	79,3	45,8	25,7
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3	3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-1-13	63-1-14	63-1-15	63-1-16	63-1-17	63-1-18
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	68,25	38,09	26,52	63,7	33,66	26,65
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3	3

**Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах**

**Состав работ:**

**01.** Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. **02.** Нарезка и прирезка стекол. **03.** Промазка фальцев и стекол (нормы 1-3), или обкладывание стекол эластичными прокладками (нормы 4-6). **04.** Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. **05.** Протирка стекол.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> остекления**

**Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол:**

63-2-1 до 0,25 м<sup>2</sup>  
63-2-2 до 0,5 м<sup>2</sup>  
63-2-3 до 1,0 м<sup>2</sup>

**Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол:**

63-2-4 до 0,25 м<sup>2</sup>  
63-2-5 до 0,5 м<sup>2</sup>  
63-2-6 до 1,0 м<sup>2</sup>

**При работе с лестниц добавлять:**

63-2-7 к 63-2-1  
63-2-8 к 63-2-2  
63-2-9 к 63-2-3

63-2-10 к 63-2-4  
 63-2-11 к 63-2-5  
 63-2-12 к 63-2-6

**При работе с люлек добавлять:**

63-2-13 к 63-2-1  
 63-2-14 к 63-2-2  
 63-2-15 к 63-2-3  
 63-2-16 к 63-2-4  
 63-2-17 к 63-2-5  
 63-2-18 к 63-2-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-2-1	63-2-2	63-2-3	63-2-4	63-2-5	63-2-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	191,1	135,2	105,3	214,5	150,8	115,7
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>							
101-9883	Стекло	м <sup>2</sup>	103,0	103,0	104,0	103,0	103,0	104,0
101-0244	Замазка	т	0,0976	0,0732	0,0488	-	-	-
101-0162	Гвозди отделочные	т	0,0007	0,0005	0,0003	0,0007	0,0005	0,0003
101-1703	Прокладки резиновые	кг	-	-	-	73,1	51,0	38,6
203-0259	Штапики	м	816,0	612,0	408,0	816,0	612,0	408,0
101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
999-9900	Строительный мусор	т	1,03	1,013	0,99	1,01	1,0	0,98

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-2-7	63-2-8	63-2-9	63-2-10	63-2-11	63-2-12
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	46,15	32,11	24,83	52,1	36,27	27,43
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-2-13	63-2-14	63-2-15	63-2-16	63-2-17	63-2-18
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	36,92	25,87	19,9	41,6	28,9	21,8
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

**Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах**

**Состав работ:**

**01.** Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. **02.** Нарезка и прирезка стекол. **03.** Промазка фальцев и стекол (нормы 1-3), или обкладывание стекол эластичными прокладками (нормы 4-6). **04.** Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. **05.** Протирка стекол.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> остекления**

**Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол:**

63-3-1 до 0,25 м<sup>2</sup>  
 63-3-2 до 0,5 м<sup>2</sup>  
 63-3-3 до 1,0 м<sup>2</sup>

**Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол:**

63-3-4 до 0,25 м<sup>2</sup>  
 63-3-5 до 0,5 м<sup>2</sup>  
 63-3-6 до 1,0 м<sup>2</sup>

**При работе с лестниц добавлять:**

63-3-7 к 63-3-1  
 63-3-8 к 63-3-2  
 63-3-9 к 63-3-3  
 63-3-10 к 63-3-4  
 63-3-11 к 63-3-5  
 63-3-12 к 63-3-6

**При работе с люлек добавлять:**

63-3-13 к 63-3-1  
 63-3-14 к 63-3-2  
 63-3-15 к 63-3-3  
 63-3-16 к 63-3-4  
 63-3-17 к 63-3-5  
 63-3-18 к 63-3-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-3-1	63-3-2	63-3-3	63-3-4	63-3-5	63-3-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	191,1	135,2	105,3	243,1	171,6	135,2
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>							
101-9883	Стекло	м <sup>2</sup>	103,0	103,0	104,0	103,0	103,0	104,0
101-0244	Замазка	т	0,161	0,115	0,69	-	-	-
101-1703	Прокладки резиновые	кг	-	-	-	73,1	51,0	38,6
101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
999-9900	Строительный мусор	т	1,07	1,04	1,0	1,0	0,98	0,98

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-3-7	63-3-8	63-3-9	63-3-10	63-3-11	63-3-12
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	46,15	32,11	24,83	59,41	41,47	32,11
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-3-13	63-3-14	63-3-15	63-3-16	63-3-17	63-3-18
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	36,92	25,87	19,9	47,58	33,15	25,74
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Таблица ГЭСНр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах

Состав работ:

01. Очистка старой замазки. 02. Прозмазка фальцев.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> переплетов

Перемазка фальцев:

63-4-1 с земли или лесов  
 63-4-2 с лестниц  
 63-4-3 с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-4-1	63-4-2	63-4-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	56,42	67,12	64,92
1.1	Средний разряд работы		2	2	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0244	Замазка	т	0,0488	0,0488	0,0488

Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев

Состав работ:

01. Снятие обоев.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> очищаемой поверхности

Снятие обоев:

63-5-1 простых и улучшенных  
 63-5-2 высококачественных и линкруста

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-5-1	63-5-2
--------------	------------------------------	------------	--------	--------

<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,4	11,3
1.1	Средний разряд работы		2	2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
999-9900	Строительный мусор	т	0,03	0,08

Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев

Состав работ:

01. Сдирание старых обоев. 02. Обработка стен пемзой. 03. Подмазка раковин и щелей. 04. Приготовление клеевых составов. 05. Проклейка стен бумагой. 06. Обработка швов подклейки пемзой. 07. Обрезка кромок обоев (при необходимости). 08. Наклейка обоев, бордюров или фризов.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оклеенной поверхности

Смена обоев:

63-6-1 обыкновенного качества  
63-6-2 улучшенных  
63-6-3 высококачественных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-6-1	63-6-2	63-6-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	52,62	54,73	68,77
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,2	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемник мачтовый	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9265	Обои	100 м <sup>2</sup>	1,12	1,12	1,12
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,009	0,009	0,009
610-1129	Бумага ролевая	т	0,007	0,007	0,007
101-1817	Клей обойный	т	0,002	0,002	0,003
101-0639	Пемза	м <sup>3</sup>	0,0004	0,0004	0,0004
411-1002	Вода	м <sup>3</sup>	0,01	0,01	0,015

(Измененная редакция. Изм. № 1)

Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

Состав работ:

01. Разборка облицовки из плит и плиток. 02. Очистка годных плит и плиток от раствора. 03. Укладка годных плит и плиток в штабели.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

Разборка облицовки стен из плит и плиток:

63-7-1 мраморных  
63-7-2 гранитных  
63-7-3 известковых  
63-7-4 железобетонных  
63-7-5 керамических глазурованных плиток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-7-1	63-7-2	63-7-3	63-7-4	63-7-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	364,1	612,2	547,3	513,5	74,3
1.1	Средний разряд работы		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,49	8,67	7,31	7,4	1,99
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,61	1,53	1,29	1,3	0,35
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,88	7,14	6,02	6,1	1,64
330804	Молотки отбойные	маш.-ч	5,76	14,28	12,04	12,2	3,28

Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит

Состав работ:

01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м<sup>2</sup> в одном месте. 02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделяемую поверхность с приготовлением раствора. 03. Шлифовка со шпаклевкой за 2 раза. 04. Полировка с проклейкой, натиркой

воском и протирка ветошью.

Измеритель: 100 мест

Ремонт облицовки из мраморных плит:

63-8-1 стен гладких  
63-8-2 колонн прямоугольных  
63-8-3 колонн круглых  
63-8-4 капителей, карнизов, отливов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-8-1	63-8-2	63-8-3	63-8-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	23,9	33,1	41,4	40,0
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9129	Камень природный шлифовочный	кг	0,6	0,6	0,6	1,2
101-9128	Камень оселковый шлифовочный	кг	0,13	0,13	0,13	0,25
101-0219	Гипс строительный	т	0,042	0,042	0,042	0,085
101-1814	Клей столярный	кг	0,5	0,5	0,5	0,9
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,003	0,003	0,003	0,01
101-0117	Воск	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00008
101-0878	Скипидар живичный	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,00018
101-9209	Губка резиновая	кг	0,035	0,035	0,035	0,07
101-1782	Ткань мешочная	10 м <sup>2</sup>	0,07	0,07	0,07	-
411-1002	Вода	м <sup>3</sup>	0,063	0,063	0,063	0,085
999-9900	Строительный мусор	т	0,022	0,022	0,022	0,045

Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

Состав работ:

01. Вырубка поврежденных плиток и раствора. 02. Подготовка и укладка плиток на растворе. 03. Расшивка швов и протирка поверхности.

Измеритель: 100 плиток

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах:

63-9-1 со сменой плиток в одном месте до 10 штук  
63-9-2 со сменой плиток в одном месте более 10 штук

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах:

63-9-3 со сменой плиток в одном месте до 10 штук  
63-9-4 со сменой плиток в одном месте более 10 штук

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

63-9-5 карнизных  
63-9-6 плинтусных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-9-1	63-9-2	63-9-3	63-9-4	63-9-5	63-9-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	28,05	20,79	52,25	37,29	27,83	27,83
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>							
101-0256	Плитки керамические глазурованные	м <sup>2</sup>	2,47	2,47	2,47	2,47	-	-
101-9047	Плитки плинтусные	м	-	-	-	-	-	16,5
101-9048	Плитки карнизные	м	-	-	-	-	16,5	-
402-0036	Растворы тяжелые цементные	м <sup>3</sup>	0,037	0,037	0,037	0,037	0,016	0,016
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,015	0,015	0,01	0,01
101-0631	Опилки древесные	м <sup>3</sup>	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,001	0,001
411-1002	Вода	м <sup>3</sup>	0,012	0,012	0,012	0,012	0,01	0,01
101-9540	Цемент	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0003	0,0003

999-9900	Строительный мусор	т	0,09	0,09	0,09	0,09	0,03	0,03
----------	--------------------	---	------	------	------	------	------	------

**Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов**

**Состав работ:**

**01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.**

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> облицовки**

**Разборка облицовки из гипсокартонных листов:**

63-10-1 стен и перегородок  
63-10-2 потолков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-10-1	63-10-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	7,31	9,58
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,2	0,2

**Таблица ГЭСНр 63-11 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами**

**Состав работ:**

**01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.**

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> ремонтируемой поверхности**

**Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест:**

63-11-1 до 1 м<sup>2</sup>  
63-11-2 до 5 м<sup>2</sup>  
63-11-3 до 10 м<sup>2</sup>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-11-1	63-11-2	63-11-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	36,25	30,59	24,92
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,38	0,38	0,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,18	0,18	0,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9154	Листы гипсокартонные	м <sup>2</sup>	105,0	105,0	105,0
101-0162	Гвозди отделочные	т	0,003	0,003	0,003
101-0219	Гипс строительный	т	0,49	0,49	0,49
101-0329	Клей № 88	кг	4,8	4,8	4,8
402-0051	Раствор известковый	м <sup>3</sup>	0,06	0,06	0,06
101-0113	Ткань	10 м <sup>2</sup>	1,2	1,2	1,2
411-1002	Вода	м <sup>3</sup>	0,24	0,24	0,24

**Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами**

**Состав работ:**

**01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.**

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> ремонтируемой поверхности**

**Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до:**

63-12-1 1 м<sup>2</sup>  
63-12-2 5 м<sup>2</sup>  
63-12-3 10 м<sup>2</sup>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	63-12-1	63-12-2	63-12-3
--------------	------------------------------	------------	---------	---------	---------

<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	41,92	36,25	30,59
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,38	0,38	0,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,18	0,18	0,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9154	Листы гипсокартонные	м <sup>2</sup>	105,0	105,0	105,0
101-0162	Гвозди отделочные	т	0,003	0,003	0,003
101-0219	Гипс строительный	т	0,49	0,49	0,49
101-0329	Клей № 88	кг	4,8	4,8	4,8
402-0051	Раствор известковый	м <sup>3</sup>	0,06	0,06	0,06
101-0113	Ткань	10 м <sup>2</sup>	1,2	1,2	1,2
411-1002	Вода	м <sup>3</sup>	0,24	0,24	0,24

## Содержание

### [1. Общие указания](#)

### [2. Правила определения объемов работ](#)

[Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по заматке](#)

[Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах](#)

[Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах](#)

[Таблица ГЭСНр 63-4 Перематка фальцев в деревянных переплетах](#)

[Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев](#)

[Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев](#)

[Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток](#)

[Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит](#)

[Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток](#)

[Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов](#)

[Таблица ГЭСНр 63-11-Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами](#)

[Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами](#)