

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 56

Проемы

ГЭСНр-2001-56

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов.

1.5. В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, который, в необходимых случаях, следует определять по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.6. В нормах на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтен расход ресурсов на выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который следует определять дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы».

1.7. В нормах на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и установке приборов; в нормах таблиц 7, 8, 21, 22 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

Таблица ГЭСНр 56-1 Демонтаж оконных коробок

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 03. Снятие оконных коробок (нормы 1-3).

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж оконных коробок:

56-1-1 в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
56-1-2 в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
56-1-3 в рубленых стенах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-1-1	56-1-2	56-1-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	128,73	382,36	72,79
1.1	Средний разряд работы		2,5	2	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,15	3,62	—
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,7	0,7	—
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,45	2,92	—
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,89	5,84	—
4	МАТЕРИАЛЫ				
999-9900	Строительный мусор	т	10,66	10,76	2,57

Таблица ГЭСНр 56-2 Снятие оконных переплетов

Состав работ:

01. Снятие оконных переплетов со снятием петель.

Измеритель: 100 м² оконных переплетов

Снятие оконных переплетов:

56-2-1 неостекленных
56-2-2 остекленных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-2-1	56-2-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	33,06	46,11
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	0,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,48	0,93
4	МАТЕРИАЛЫ			
999-9900	Строительный мусор	т	2,52	3,42

Таблица ГЭСНр 56-3 Снятие подоконных досок**Состав работ:**

01. Снятие старых подоконных досок.

Измеритель: 100 м²

Снятие подоконных досок:

56-3-1 бетонных и мозаичных
56-3-2 деревянных в зданиях каменных
56-3-3 деревянных в зданиях деревянных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-3-1	56-3-2	56-3-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	275,6	94,97	79,22
1.1	Средний разряд работы		1,8	2,3	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,58	—	—
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,58	—	—
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,16	—	—
4	МАТЕРИАЛЫ				
999-9900	Строительный мусор	т	13,4	3,5	3,5

Таблица ГЭСНр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод**Состав работ:**

01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов. 02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место. 03. Осмолка и обивка толем сменяемых частей коробок (нормы 1, 2). 04. Оконопатка коробок паклей. 05. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.

Измеритель: 100 коробок или колод

Ремонт оконных коробок:

56-4-1 в каменных стенах при одном переплете
56-4-2 в каменных стенах при двух переплетах
56-4-3 в рубленых и брусчатых стенах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-4-1	56-4-2	56-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	505,0	910,0	970,0
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,19	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,13	0,19	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	0,54	1,35	3,36
101-1705	Пакля пропитанная	кг	46,3	46,9	258,0
101-0219	Гипс строительный	т	0,165	0,238	—
101-1480	Шурупы	т	0,001	0,001	0,002
101-1805	Гвозди строительные	т	0,004	0,006	0,012
300-9240	Крепления	кг	1,24	1,24	1,87
101-1742	Толь	м ²	31,3	31,5	—
101-1814	Клей столярный	кг	0,2	0,2	0,2
101-0594	Мастика битумная	т	0,002	0,002	—
411-1002	Вода	м ³	0,17	0,24	0,001

999-9900	Строительный мусор	т	0,59	1,18	2,4
----------	--------------------	---	------	------	-----

Таблица ГЭСНр 56-5 Ремонт оконных переплетов

Состав работ:

01. Снятие и разборка створок. 02. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 03. Пригонка и постановка нового бруска. 04. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

Измеритель: 100 створок или глухих переплетов

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

56-5-1 из профилированных заготовок
56-5-2 с изготовлением элементов по размеру и профилю

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-5-1	56-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	347,91	376,26
1.1	Средний разряд работы		3,1	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,19	0,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,19	0,19
4	МАТЕРИАЛЫ			
102-9216	Деревянные профильные заготовки	м ³	0,66	—
102-0084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	—	0,66
101-1480	Шурупы	т	0,004	0,004
101-1814	Клей столярный	кг	0,8	0,8
411-1002	Вода	м ³	0,004	0,004
999-9900	Строительный мусор	т	0,55	0,55

Таблица ГЭСНр 56-6 Ремонт форточек

Состав работ:

01. Снятие форточек. 02. Смена бруска с заготовкой нового. 03. Пристрочка форточек с установкой угольников. 04. Навеска форточек с прирезкой петель.

Измеритель: 100 шт. форточек

56-6-1 Ремонт форточек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-6-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	91,66
1.1	Средний разряд работы		4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ		
102-0084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	0,1
101-1814	Клей столярный	кг	0,3
411-1002	Вода	м ³	0,0015
999-9900	Строительный мусор	т	0,1

Таблица ГЭСНр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах

Состав работ:

01. Снятие створок со снятием петель. 02. Выемка стекол (нормы 1, 2). 03. Распиливание брусков створки. 04. Заготовка брусков. 05. Сборка створок и форточек. 06. Пригонка и навеска створок и форточек. 07. Нарезка и вставка стекол (нормы 1, 2). 08. Установка пришивных отливов. 09. Постановка оконных и форточных приборов.

Измеритель: 100 шт. форточек

Устройство форточек в оконных переплетах:

56-7-1 остекленных спаренных
56-7-2 остекленных створных
56-7-3 неостекленных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-7-1	56-7-2	56-7-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	465,65	435,28	370,57
1.1	Средний разряд работы		4,1	3,7	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,32	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				

400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,13	0,13	0,1
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,19	0,19	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
202-9156	Приборы оконные	компл.	100,0	100,0	100,0
102-0024	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	0,15	0,15	0,15
101-9883	Стекло оконное	м ²	74,0	66,84	—
101-0244	Замазка оконная	т	0,028	0,025	—
101-1480	Шурупы	т	0,018	0,0056	0,018
101-0162	Гвозди	т	0,0004	0,0004	—
101-1814	Клей столярный	кг	1,6	1,1	1,6
411-1002	Вода	м ³	0,008	0,005	0,008

Таблица ГЭСНр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Состав работ:

01. Пригонка створок к коробкам. 02. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. 03. Установка оконных приборов.

Измеритель: 100 створок, фрамуг, форточек

Установка неостекленных оконных переплетов:

56-8-1 створных
56-8-2 глухих
56-8-3 форточек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-8-1	56-8-2	56-8-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	224,57	84,93	61,25
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,5	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	0,96	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,2	0,16	0,04
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,28	0,8	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
202-9053	Переплеты оконные	м ²	П	П	П
202-9156	Приборы оконные	комплект	100,0	—	100,0
101-1480	Шурупы	т	0,004	0,004	0,004

Таблица ГЭСНр 56-9 Демонтаж дверных коробок

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 03. Снятие дверных коробок (нормы 1-4).

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:

56-9-1 с отбивкой штукатурки в откосах
56-9-2 с выломкой четвертей в кладке

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:

56-9-3 рубленных
56-9-4 каркасных и перегородках

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-9-1	56-9-2	56-9-3	56-9-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	179,3	449,6	134,1	67,4
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,97	3,97	—	—
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,97	3,97	—	—
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,93	7,93	—	—
4	МАТЕРИАЛЫ					
999-9900	Строительный мусор	т	10,5	10,6	2,4	1,34

Таблица ГЭСНр 56-10 Снятие дверных полотен

Состав работ:

01. Снятие дверных полотен со снятием петель.

Измеритель: 100 м² дверных полотен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-10-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	36,28
1.1	Средний разряд работы		2,2
4	МАТЕРИАЛЫ		
999-9900	Строительный мусор	т	1,18

Таблица ГЭСНр 56-11 Снятие наличников

Состав работ:

01. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

Измеритель: 100 м наличников

56-11-1 Снятие наличников

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-11-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,21
1.1	Средний разряд работы		2,2
4	МАТЕРИАЛЫ		
999-9900	Строительный мусор	т	0,4

Таблица ГЭСНр 56-12 Смена дверных и оконных приборов

Состав работ:

01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

Измеритель: 100 шт. приборов

Смена дверных приборов:

56-12-1	петли
56-12-2	шпингалеты
56-12-3	ручки-скобы
56-12-4	ручки-кнопки
56-12-5	замки врезные
56-12-6	замки накладные
56-12-7	пружины
56-12-8	задвижки
56-12-9	щеколды

Смена оконных приборов:

56-12-10	петли
56-12-11	ручки
56-12-12	остановы
56-12-13	фрамужные приборы
56-12-14	петли форточные
56-12-15	завертки форточные
56-12-16	задвижки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-12-1	56-12-2	56-12-3	56-12-4	56-12-5	56-12-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	99,6	147,6	32,76	16,32	73,2	106,8
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3	3
4	МАТЕРИАЛЫ							
202-9155	Приборы дверные	компл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
101-1480	Шурупы	т	0,016	0,01	0,004	0,004	0,004	0,008

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-12-7	56-12-8	56-12-9	56-12-10	56-12-11	56-12-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	57,24	32,76	57,24	98,4	24,6	16,32
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3	3
4	МАТЕРИАЛЫ							
202-9155	Приборы дверные	компл.	100,0	100,0	100,0	—	—	—
202-9156	Приборы оконные		—	—	—	100,0	100,0	100,0
101-1480	Шурупы	т	0,008	0,004	0,004	0,016	0,002	0,004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-12-13	56-12-14	56-12-15	56-12-16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	106,8	40,92	32,76	38,76
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3

4	МАТЕРИАЛЫ					
202-9156	Приборы оконные	компл.	100,0	100,0	100,0	100,0
101-1480	Шурупы	т	0,008	0,012	0,004	0,004

Таблица ГЭСНр 56-13 Ремонт дверных коробок

Состав работ:

01. Снятие дверных полотен (нормы 2, 4, 6). 02. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента (нормы 1-6). 03. Обратная навеска дверных полотен (нормы 2, 4, 6). 04. Конопатка коробок (нормы 1-6). 05. Выравнивание перекосов, дополнительное крепление, пристройка четвертей (норма 7).

Измеритель: 10 коробок

Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах:

56-13-1 без снятия полотен
56-13-2 со снятием полотен

Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах:

56-13-3 без снятия полотен
56-13-4 со снятием полотен

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:

56-13-5 без снятия полотен
56-13-6 со снятием полотен
56-13-7 выправка, укрепление и пристройка четвертей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-13-1	56-13-2	56-13-3	56-13-4	56-13-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	46,99	64,84	32,77	69,52	149,77
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	0,165	0,165	—	—	0,33
102-0048	Доски обрезные толщиной 19-22 мм II, сорта	м ³	—	—	0,029	0,029	—
101-0219	Гипс строительный	т	0,14	0,14	—	—	0,168
101-1704	Войлок строительный	т	0,088	0,088	0,078	0,078	0,105
101-1742	Толь	м ²	2,7	2,7	—	—	9,84
101-1480	Шурупы	т	—	0,0004	—	0,0004	—
101-1805	Гвозди строительные	т	0,0001	0,0001	0,0007	0,0013	0,0005
101-1814	Клей столярный	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
411-1002	Вода	м ³	0,15	0,15	0,001	0,001	0,17
999-9900	Строительный мусор	т	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-13-6	56-13-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	167,62	11,84
1.1	Средний разряд работы		3,4	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,19	—
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,19	—
4	МАТЕРИАЛЫ			
102-0084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	0,33	—
101-0219	Гипс строительный	т	0,168	—
101-1704	Войлок строительный	т	0,105	—
101-1742	Толь	м ²	9,84	—
101-1480	Шурупы	т	0,0004	—
101-1805	Гвозди строительные	т	0,0005	—
101-1814	Клей столярный	кг	0,4	—
411-1002	Вода	м ³	0,17	—
999-9900	Строительный мусор	т	0,44	—

Таблица ГЭСНр 56-14 Перевязка дверных полотен

Состав работ:

01. Разборка дверного полотна. 02. Опиливание торцов обвязки и средников, филенок. 03. Выделка новых сопряжений. 04. Сборка на клею, постановка нагелей и зачистка.

Измеритель: 100 полотен

Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по:

56-14-1 высоте
56-14-2 ширине
56-14-3 высоте и ширине

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-14-1	56-14-2	56-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	169,46	284,96	400,46
1.1	Средний разряд работы		4	4	4
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1814	Клей столярный	кг	1,5	1,5	1,5
411-1002	Вода	м ³	0,0075	0,0075	0,0075
999-9900	Строительный мусор	т	0,2	0,2	0,2

Таблица ГЭСНр 56-15 Ремонт дверных полотен

Состав работ:

01. Высверливание нагелей. 02. Снятие негодного бруса. 03. Очистка сопряжений от клея. 04. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 05. Пригонка бруска. 06. Постановка на клей. 07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей

Измеритель: 100 брусков

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения:

56-15-1 верхних
56-15-2 нижних

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений:

56-15-3 2
56-15-4 3
56-15-5 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-15-1	56-15-2	56-15-3	56-15-4	56-15-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	200,73	263,73	306,33	380,75	454,58
1.1	Средний разряд работы		4	4	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
330206	Дрепы электрические	маш.-ч	14,1	18,4	21,5	26,7	31,8
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	0,4	0,4	0,6	0,9	1,0
101-1814	Клей столярный	кг	1,2	1,2	1,2	1,45	2,4
411-1002	Вода	м ³	0,006	0,006	0,006	0,007	0,012
999-9900	Строительный мусор	т	0,27	0,27	0,4	0,6	0,66

Таблица ГЭСНр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен

Состав работ:

01. Вырезка или выдалбливание части бруска с калевкой длиной до 30 см. 02. Постановка готовой части бруска с калевкой на клею и пришивкой шпильками.

Измеритель: 100 отремонтированных мест

56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-16-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	13,62
1.1	Средний разряд работы		3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ		
102-0084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	0,33
101-1814	Клей столярный	кг	0,9
411-1002	Вода	м ³	0,0045
999-9900	Строительный мусор	т	0,22

Таблица ГЭСНр 56-17 Ремонт порогов

Состав работ:

01. Отеска и острожка поврежденного места порога. 02. Пригонка нового бруска. 03. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями

Измеритель: 100 отремонтированных мест

Ремонт порогов шириной:

56-17-1 100 мм
56-17-2 до 150 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-17-1	56-17-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	74,0	105,2
1.1	Средний разряд работы		3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,24	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ			
102-9216	Деревянные профильные заготовки	м ³	0,86	1,11
101-0180	Гвозди строительные	т	0,0017	0,0025
999-9900	Строительный мусор	т	0,56	0,72

Таблица ГЭСНр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок

Состав работ:

01. Закрепление коробок дополнительными ершами. 02. Конопатка паклей (норма 1).

Измеритель: 100 коробок

Укрепление оконных и дверных коробок:

56-18-1 с конопаткой
56-18-2 без конопатки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-18-1	56-18-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	115,88	21,28
1.1	Средний разряд работы		3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,1	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1671	Закрепы металлические	кг	17,2	17,2
101-1705	Пакля пропитанная	кг	301,0	—
101-0219	Гипс строительный	т	0,049	—
411-1002	Вода	м ³	0,015	—

Таблица ГЭСНр 56-19 Обивка дверей дерматином

Состав работ:

01. Прибивка дермантина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы.

Измеритель: 100 м² обивки

56-19-1 Обивка дверей дерматином

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-19-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	71,18
1.1	Средний разряд работы		3,1
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-1670	Дермантин	м ²	151,2
101-1704	Войлок строительный	м ²	128,0
101-0162	Гвозди отделочные	т	0,0043

Таблица ГЭСНр 56-20 Ремонт ворот и калиток

Состав работ:

01. Снятие калиток и ворот. 02. Укрепление столбов. 03. Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей в полотнах до 25% нового готового материала. 04. Прирезка приборов. 05. Навеска калиток и ворот.

Измеритель: 100 м² полотна

Ремонт:

56-20-1 калиток
56-20-2 ворот

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-20-1	56-20-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	107,04	212,37
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
331532	Пила электрическая цепная	маш.-ч	5,7	14,4
4	МАТЕРИАЛЫ			
102-0048	Доски обрезные толщиной 19-22 мм, II сорта	м ³	0,52	0,52
102-0088	Брусья обрезные толщиной 100, 125 мм, II сорта	м ³	0,64	0,81
101-1714	Болты строительные	т	0,02	0,05

Таблица ГЭСНр 56-21 Установка дверных полотен

Состав работ:

01. Пригонка дверных полотен к коробке. 02. Разметка мест острожки. 03. Острожка четвертей с пригонкой полотен. 04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 05. Крепление петель шурупами. 06. Навеска дверных полотен.

Измеритель: 100 полотен

Установка полотен:

56-21-1 наружных кроме балконных
56-21-2 наружных балконных спаренных
56-21-3 наружных балконных без фрамуг
56-21-4 наружных балконных отдельных с фрамугами
56-21-5 внутренних межкомнатных
56-21-6 внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-21-1	56-21-2	56-21-3	56-21-4	56-21-5	56-21-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	151,8	140,46	120,3	163,14	120,3	114,0
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,4	4,3	4,5	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
4	МАТЕРИАЛЫ							
202-9062	Полотна дверные деревянные	м ²	П	П	П	П	П	П
202-9155	Приборы дверные	компл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
101-1480	Шурупы	т	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038

Таблица ГЭСНр 56-22 Навеска плотничных дверей

Состав работ:

01. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 02. Установка и крепление петель на шурупах. 03. Постановка приборов и навеска дверей на петли.

Измеритель: 100 м² полотен

Навеска плотничных дверей:

56-22-1 на шпонках или в наконечник при числе створок 1
56-22-2 на шпонках или в наконечник при числе створок 2
56-22-3 на планках при числе створок 1
56-22-4 на планках при числе створок 2
56-22-5 на качающихся петлях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-22-1	56-22-2	56-22-3	56-22-4	56-22-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	25,21	43,18	16,81	30,58	6,88
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,1	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4	МАТЕРИАЛЫ						
202-9062	Полотна дверные деревянные	м ²	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
202-9155	Приборы дверные	компл.	П	П	П	П	П
101-1480	Шурупы	т	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

Таблица ГЭСНр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки вручную. 02. Установка металлоконструкций со сваркой.

Измеритель: 1 т

56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-23-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	44,0
1.1	Средний разряд работы		3,4
2	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
031121	Подъемники мачтовые	маш.-ч	0,38
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	0,1
040502	Установка для сварки ручной дуговой	маш.-ч	0,43
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-0996	Сталь угловая	т	0,98
101-0982	Сталь полосовая	т	0,05
101-1529	Электроды	т	0,0051

Таблица ГЭСНр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Состав работ:

01. Выемка негодных элементов. 02. Установка новых элементов стеклопрофилита с герметизацией стыков.

Измеритель: 100 м²

56-24-1 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	56-24-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	288,0
1.1	Средний разряд работы		3,1
2	Затраты труда машинистов	маш.-ч	1,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
400001	Автомобиль бортовой	маш.-ч	1,7
030401	Лебедки электрические	маш.-ч	3,28
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-1287	Стеклопрофилит	м ²	99,0
101-9090	Мастика	т	0,048
101-0306	Изделия резиновые технические	кг	42,0
101-0848	Пластина губчатая резиновая	кг	38,0
101-0329	Клей №88	кг	4,0